ERNE

wir bauen vorwärts

Suurstoffi 22

Das erste Holz-Hochhaus der Schweiz

In Kooperation mit

Bauherr: Zug Estates AG, Zug

Generalplaner und Architekt: Burkard Meyer, Baden

Das Gebäude

Die Figur des Bürohauses Suurstoffi 22 wird durch zwei sich überschneidende Körper gebildet. Diese sind unterschiedlich hoch und jeweils um ein zentrales Element organisiert. Der bahnseitige Turm entwickelt sich um den Erschliessungskern, der niedrige rückwärtige Teil um einen Innenhof. Dieser sichert innerhalb des ausgedehnten Grundrisses das erforderliche Tageslicht sowie räumliche Querbeziehungen. Nach oben weitet sich der Hof aus und verknüpft sich räumlich mit der Dachterrasse.

Der Bau übernimmt mit seiner maximalen Höhe von 36 Metern die definierte Massstäblichkeit des Neuquartiers. Die baukörperliche Klarheit ergibt, überlagert mit einem aus dem Bausystem abgeleiteten Fassadenrelief, einen markanten Abschluss des vielschichtigen Neubauquartiers.

Die Ausrichtung des Gebäudes zur Bahn hin wird durch die adressbildende Arkade artikuliert. Die Disposition des eingezogenen Eingangsbereichs sowie die Anordnung der Aufzüge ermöglichen obergeschossige Büroeinheiten, autonome Zugänge mit Foyer

- 1 Suurstoffi 22, ein Hochhaus aus Holz
- 2 Zwei überschneidende Körper bilden die Figur des Bürohauses
- 3 Innen aus Holz, aussen eine Metallhülle

oder direkt verknüpfte Showrooms auf Strassenniveau. Die rückwärtige Fläche des Erdgeschosses lässt sich entweder exklusiv einem Obergeschoss-Nutzer zuweisen oder als eigenständige Gastro- oder Dienstleistungsfläche betreiben.

Prägend für den Bau ist das Raumgefüge der Regelgeschosse. Fassaden- und Deckenelemente in Holz schaffen in den Arbeitszonen eine überraschende Sinnlichkeit. Dazu tragen auch die angrenzend massiven Stützen und Unterzüge in Buche bei, die den Übergang zur Erschliessungsschicht bilden. Die hohe Flexibilität basiert auf die Möglichkeit, jederzeit trennende Elemente, direkt an die raumdefinierenden Grundstrukturen anzuschliessen.

Die Bürobereiche weisen schon im Grundausbau eine finale Decke auf. Mikrogelochte Metalldecken fügen sich in die Tragstruktur

1

ein und bilden Flächen für akustische Absorption und Reflektion von Tages- sowie Kunstlicht. Der unsichtbare Betondruckbereich der hybriden Deckenelemente leistet über den Trittschall- und Brandschutz hinaus einen raumklimatischen Beitrag: Mit dem ecoboost²-Deckenlüftungssystem zwischen den Holzträgern, lässt sich die Betonmasse aktivieren und als Wärme-/Kältespeicher einsetzen.

Ansprüche an Termine, Ökonomie, Ökologie sowie hohe Flexibilität finden in dem vorgeschlagenen architektonischem Konzept und dem gewählten hybriden Bausystem, ihre Logik. Die einhergehende Prägung von Innenräumen und Hülle, die mit ihrer Anmut zu einer eigenständigen und damit identitätsstiftenden Architektur werden, komplettieren das Einlösen des Nachhaltigkeitsanspruchs.

**1 Neuartiges Verbunddeckensystem
SupraFloor® ecoboost² aus Holz und Beton**

Facts zum Projekt

Geschosse	10 (EG + 9 OG)
Geschossfläche	17 900 m ²
Hauptnutzfläche	10 725 m ²
Einstellplätze für PW	85
ERNE SupraFloor® ecoboost ² Systemdecke	10 000 m ²
Aussenwände inkl. Fenster	7 500 m ²
Holzverbrauch Brettschichtholz, Fichte/Tanne	1 300 m ³
Buchenholz (BauBuche)	200 m ³
Gipsfaserplatten	17 500 m ²

1

Die Innovation aus Holz

Das erste Hochhaus aus Holz in der Schweiz.

Mit dem Entscheid das erste zehngeschossige Holz-Gebäude der Schweiz zu realisieren, folgen die Entwickler dem internationalen Trend, das Material Holz als universellen Baustoff einzusetzen. Ob in Vancouver oder Wien, derzeit entstehen weltweit mehrere Hochhäuser, deren Tragstruktur aus Holz besteht.

Ermöglicht wird diese Entwicklung durch ein Umdenken in der Verwendung von Holz generell, in der Anwendung neuester Erkenntnisse und ganzheitlicher Betrachtungen im Brandschutz.

Die Realisation dieses herausfordernden Projektes wird auch durch die richtungsweisenden Herangehensweise bei der Organisation aller Projektbeteiligten in der Planung möglich und dem Einsatz jüngster Bautechnologien bei der Umsetzung. Dabei erzwingen die engen Terminplanvorgaben einen hohen Vorfertigungsgrad, eine rasche Montage und dem folgend höchste Präzision.

1 Sichtbare Stützen und Unterzüge aus Fichten- und Buchenholz im Innenbereich

Für die gewählte Holz-Beton-Verbundkonstruktion spricht eine um vier bis sechs Monate verkürzte Bauzeit gegenüber massiven Bauweisen.

Die schlanke, effiziente Planungsorganisation ermöglicht die Minimierung der Schnittstellen, die Vermeidung von Reibungsverlusten und damit eine massgebende Zeitersparnis im Planungsprozess.

Nicht nur die Konstruktion besteht zu wesentlichen Teilen aus Holz sondern auch die inneren Oberflächen sind im Wesentlichen aus Holz. Sichtbare Stützen und Träger, Verkleidungen bis hin zum Rahmen der eingesetzten Holz-Metall Fenster: Holz wird gezielt als gestalterisches Mittel eingesetzt.

ERNE AG Holzbau

Werkstrasse 3, Postfach

CH-5080 Laufenburg

T +41 62 869 81 81

info@erne.net | www.erne.net

In Kooperation mit

Bauherr

Zug Estates AG, Zug

Generalplaner und Architekt

Burkard Meyer, Baden